

工事名称：城山太郎様耐震補強(構造用合板・筋かい・基礎)工事

1 / 3

No	名称	規格	数量	単位	見積金額	原価金額	利益額	利益率 (%)
					見積単価	原価単価		
	耐震補強工事							
1	仮設・解体・復旧工事(材工共)							
	<外壁側 3尺> 1箇所							
	仮設工事	養生費	2.88	m ²	6,912 2,400	5,184 1,800	1,728	25.00
	解体工事(外壁)	処分費含む	2.88	m ²	23,040 8,000	17,280 6,000	5,760	25.00
	木工事(木材)		2.88	m ²	6,912 2,400	5,184 1,800	1,728	25.00
	木工事(建材)		2.88	m ²	5,184 1,800	3,888 1,350	1,296	25.00
	木工事(釘金物)		2.88	m ²	1,152 400	864 300	288	25.00
	木工事(大工手間)		2.88	m ²	43,200 15,000	32,400 11,250	10,800	25.00
	復旧工事(外壁)	下地復旧ラス張り、モルタル仕上げ	2.88	m ²	34,560 12,000	25,920 9,000	8,640	25.00
	<内壁側 3尺> 10箇所							
	仮設工事	養生費	28.84	m ²	57,680 2,000	43,260 1,500	14,420	25.00
	解体工事(内壁)	処分費含む	28.84	m ²	201,880 7,000	151,410 5,250	50,470	25.00
	木工事(木材)		28.84	m ²	69,216 2,400	51,912 1,800	17,304	25.00
	木工事(建材)		28.84	m ²	51,912 1,800	38,934 1,350	12,978	25.00
	木工事(釘金物)		28.84	m ²	11,536 400	8,652 300	2,884	25.00
	木工事(大工手間)		28.84	m ²	403,760 14,000	302,820 10,500	100,940	25.00
	復旧工事(内壁、天井、床)		28.84	m ²	288,400 10,000	216,300 7,500	72,100	25.00
	[仮設・解体・復旧工事(材工共)小計]				1,205,344	904,008	301,336	25.00
2	壁補強工事(材工共)							
	<筋かい>							
	筋かい(45×90)		3.00	箇所	30,000 10,000	22,500 7,500	7,500	25.00
	<面材>							

工事名称：城山太郎様耐震補強(構造用合板・筋かい・基礎)工事

2 / 3

No	名称	規格	数量	単位	見積金額	原価金額	利益額	利益率 (%)
					見積単価	原価単価		
	構造用合板(大壁)		10.00	箇所	80,000 8,000	60,000 6,000	20,000	25.00
	<金物>							
	接合部金物－記号(い)	短ほぞ差し及かすが い打ち	2.00	箇所	600 300	450 225	150	25.00
	接合部金物－記号(ろ)	長ほぞ差し込み栓又 はかど金物CP-L	9.00	箇所	7,200 800	5,400 600	1,800	25.00
	接合部金物－記号(に)	羽子板ボルト又は短 冊金物(スクリュ…	10.00	箇所	11,000 1,100	8,250 825	2,750	25.00
	接合部金物－記号(へ)	10kN引き寄せ金物	5.00	箇所	7,000 1,400	5,250 1,050	1,750	25.00
	接合部金物－記号(と)	15kN引き寄せ金物	4.00	箇所	6,000 1,500	4,500 1,125	1,500	25.00
	接合部金物－記号(ち)	20kN引き寄せ金物	5.00	箇所	8,500 1,700	6,375 1,275	2,125	25.00
	接合部金物－記号(り)	25kN引き寄せ金物	2.00	箇所	3,600 1,800	2,700 1,350	900	25.00
	[壁補強工事(材工共)小計]				153,900	115,425	38,475	25.00
	3 接合部金物補強工事							
	接合部金物単独補強柱(取付手 間のみ)		4.00	箇所	120,000 30,000	90,000 22,500	30,000	25.00
	[接合部金物補強工事小計]				120,000	90,000	30,000	25.00
	4 劣化補修工事							
	劣化補修工事(壁)		2.00	箇所	200,000 100,000	150,000 75,000	50,000	25.00
	[劣化補修工事小計]				200,000	150,000	50,000	25.00
	5 基礎補強工事							
	仮設工事	水盛り墨出し	3.19	m	6,380 2,000	4,785 1,500	1,595	25.00
	撤去工事	基礎モルタルはつり、 処分	3.19	m	19,140 6,000	14,355 4,500	4,785	25.00
	基礎工事	鉄筋加工取付、コンク リート打設、モ…	3.19	m	79,750 25,000	59,812 18,750	19,938	25.00
	[基礎補強工事小計]				105,270	78,952	26,318	25.00
	6 諸経費				178,451	133,838	44,613	25.00
	合計				1,962,965	1,472,223	490,742	25.00

