

工事件名：光森二郎様水廻りリフォーム工事

1 / 4

| No | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 見積金額 | 原価金額 | 利益額 | 利益率 (%) |
|----|---------------|--------------------|-------|----|------------------|------------------|--------|---------|
| | | | | | 見積単価 | 原価単価 | | |
| 1 | 解体工事 | | | | | | | |
| | 既存解体 | | 28.13 | ㎡ | 98,455 3,500 | 78,764 2,800 | 19,691 | 20.00 |
| | 廃材処分費 | | 1.00 | 式 | 35,000 35,000 | 26,250 26,250 | 8,750 | 25.00 |
| | [解体工事小計] | | | | 133,455 | 105,014 | 28,441 | 21.31 |
| 2 | 部屋別内装工事 | | | | | | | |
| | ◆1階 台所 | | | | | | | |
| | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 9.93 | ㎡ | 17,874 1,800 | 13,405 1,350 | 4,469 | 25.00 |
| | 天井下地)不燃石膏ボード | 910×455×9(トラバーチン模… | 9.93 | ㎡ | 20,853 2,100 | 15,639 1,575 | 5,214 | 25.00 |
| | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 21.21 | ㎡ | 38,178 1,800 | 28,633 1,350 | 9,545 | 25.00 |
| | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | 21.21 | ㎡ | 38,178 1,800 | 28,633 1,350 | 9,545 | 25.00 |
| | 床仕上)フローリング張り | ならア12 | 9.93 | ㎡ | 50,146 5,050 | 37,614 3,788 | 12,532 | 24.99 |
| | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | 12.74 | m | 8,281 650 | 6,217 488 | 2,064 | 24.92 |
| | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | 8.49 | m | 6,112 720 | 4,584 540 | 1,528 | 25.00 |
| | ◆1階 食堂 | | | | | | | |
| | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 9.93 | ㎡ | 17,874 1,800 | 13,405 1,350 | 4,469 | 25.00 |
| | 天井下地)石膏ボード | 1820×910 ア12 | 9.93 | ㎡ | 20,853 2,100 | 15,639 1,575 | 5,214 | 25.00 |
| | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 19.61 | ㎡ | 35,298 1,800 | 26,473 1,350 | 8,825 | 25.00 |
| | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア12 | 19.61 | ㎡ | 41,181 2,100 | 30,885 1,575 | 10,296 | 25.00 |
| | 床仕上)フローリング張り | ならア15 | 9.93 | ㎡ | 65,538 6,600 | 49,153 4,950 | 16,385 | 25.00 |
| | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | 12.74 | m | 8,281 650 | 6,217 488 | 2,064 | 24.92 |
| | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | 7.58 | m | 5,457 720 | 4,093 540 | 1,364 | 24.99 |
| | ◆1階 便所 | | | | | | | |
| | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 1.65 | ㎡ | 2,970 1,800 | 2,227 1,350 | 743 | 25.01 |

工事件名 : 光森二郎様水廻りリフォーム工事

2 / 4

| No | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 見積金額 | 原価金額 | 利益額 | 利益率 (%) |
|----|-----------------|------------------------|-------|----|-------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | 見積単価 | 原価単価 | | |
| | 天井下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | 1.65 | ㎡ | 2,970 1,800 | 2,227 1,350 | 743 | 25.01 |
| | 壁仕上)ビニールクロス貼り | C程度(並級品) | 11.28 | ㎡ | 14,664 1,300 | 10,998 975 | 3,666 | 25.00 |
| | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | 11.28 | ㎡ | 20,304 1,800 | 15,228 1,350 | 5,076 | 25.00 |
| | 床仕上)長尺塩ビシート貼り | ア2.3(クッションフロア 一店舗用) | 1.65 | ㎡ | 5,940 3,600 | 4,455 2,700 | 1,485 | 25.00 |
| | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | 5.46 | m | 3,549 650 | 2,664 488 | 885 | 24.93 |
| | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | 4.65 | m | 3,348 720 | 2,511 540 | 837 | 25.00 |
| | ◆1階 浴室 | | | | | | | |
| | 天井仕上)岩綿化粧吸音板 | 600×300×19(ミネラ ートン… | 3.31 | ㎡ | 23,434 7,080 | 17,576 5,310 | 5,858 | 24.99 |
| | 壁仕上)内壁半磁器タイル150 | 150×150×5.5ネット | 14.96 | ㎡ | 160,820 10,750 | 120,622 8,063 | 40,198 | 24.99 |
| | 床仕上)床 磁器タイル | 150×150×10 | 3.31 | ㎡ | 37,734 11,400 | 28,300 8,550 | 9,434 | 25.00 |
| | ◆1階 洗面室 | | | | | | | |
| | 天井仕上)化粧石膏ボード | 910×455×9(トラバー チン模… | 3.31 | ㎡ | 6,620 2,000 | 4,965 1,500 | 1,655 | 25.00 |
| | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | 14.33 | ㎡ | 25,794 1,800 | 19,345 1,350 | 6,449 | 25.00 |
| | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | 14.33 | ㎡ | 25,794 1,800 | 19,345 1,350 | 6,449 | 25.00 |
| | 床仕上)長尺塩ビシート貼り | ア2.3(クッションフロア 一店舗用) | 3.31 | ㎡ | 11,916 3,600 | 8,937 2,700 | 2,979 | 25.00 |
| | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | 7.28 | m | 4,732 650 | 3,552 488 | 1,180 | 24.93 |
| | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | 5.66 | m | 4,075 720 | 3,056 540 | 1,019 | 25.00 |
| | [部屋別内装工事小計] | | | | 728,768 | 546,598 | 182,170 | 24.99 |
| | 3 建具工事 | | | | | | | |
| | ジャロジー(カラー) | 780×900 (3尺間用) | 2.00 | 箇所 | 79,000 39,500 | 59,250 29,625 | 19,750 | 25.00 |
| | 住宅用アルミサッシ(カラー) | 1692×907 (6尺間用) | 1.00 | 箇所 | 17,300 17,300 | 12,975 12,975 | 4,325 | 25.00 |
| | [建具工事小計] | | | | 96,300 | 72,225 | 24,075 | 25.00 |
| | 4 大工工事 | | | | | | | |

工事件名：光森二郎様水廻りリフォーム工事

3 / 4

| No | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 見積金額 | 原価金額 | 利益額 | 利益率 (%) |
|----|------------------------------|-------------------------|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 見積単価 | 原価単価 | | |
| | 大工手間 | | 28.13 | m ² | 421,950 | 337,560 | 84,390 | 20.00 |
| | | | | | 15,000 | 12,000 | | |
| | [大工工事小計] | | | | 421,950 | 337,560 | 84,390 | 20.00 |
| 5 | 電気設備工事 | | | | | | | |
| | 電灯配線工事 | | 3.00 | ヶ所 | 7,500 | 5,625 | 1,875 | 25.00 |
| | | | | | 2,500 | 1,875 | | |
| | スイッチ配線工事 | | 3.00 | ヶ所 | 7,500 | 5,625 | 1,875 | 25.00 |
| | | | | | 2,500 | 1,875 | | |
| | コンセント(二口)配線工事 | | 2.00 | ヶ所 | 5,000 | 3,750 | 1,250 | 25.00 |
| | | | | | 2,500 | 1,875 | | |
| | アース付コンセント | | 1.00 | ヶ所 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 25.00 |
| | | | | | 4,000 | 3,000 | | |
| | クーラー用コンセント | | 1.00 | ヶ所 | 5,400 | 4,050 | 1,350 | 25.00 |
| | | | | | 5,400 | 4,050 | | |
| | 防水コンセント | | 1.00 | ヶ所 | 5,500 | 4,125 | 1,375 | 25.00 |
| | | | | | 5,500 | 4,125 | | |
| | 接地アース | | 1.00 | ヶ所 | 2,000 | 1,500 | 500 | 25.00 |
| | | | | | 2,000 | 1,500 | | |
| | 浴室ダクト | | 1.00 | 式 | 5,000 | 3,750 | 1,250 | 25.00 |
| | | | | | 5,000 | 3,750 | | |
| | [電気設備工事小計] | | | | 41,900 | 31,425 | 10,475 | 25.00 |
| 6 | 給排水衛生設備工事 | | | | | | | |
| | 屋内外給水給湯配管工事、排水 管工事及び器具取付費 | | 1.00 | 式 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 20.00 |
| | | | | | 150,000 | 120,000 | | |
| | [給排水衛生設備工事小計] | | | | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 20.00 |
| 7 | 住宅設備機器工事 | | | | | | | |
| | システムキッチン I型 2700 | ステンレストップ° フロアーコン ... | 1.00 | ヶ所 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 33.33 |
| | | | | | 750,000 | 500,000 | | |
| | キッチンパネル | | 1.00 | 式 | 30,000 | 22,500 | 7,500 | 25.00 |
| | | | | | 30,000 | 22,500 | | |
| | 洗面化粧台 T社 W750 | 洗髪タイプ° | 1.00 | 台 | 170,000 | 120,000 | 50,000 | 29.41 |
| | | | | | 170,000 | 120,000 | | |
| | 便器 Bセット | | 1.00 | 台 | 130,000 | 65,000 | 65,000 | 50.00 |
| | | | | | 130,000 | 65,000 | | |
| | 便器 ウォシュレット付 | | 1.00 | 台 | 74,000 | 55,500 | 18,500 | 25.00 |
| | | | | | 74,000 | 55,500 | | |
| | トイレ手洗器 手洗ボックス | | 1.00 | 台 | 63,000 | 47,250 | 15,750 | 25.00 |
| | | | | | 63,000 | 47,250 | | |
| | 紙巻器 | | 1.00 | 台 | 2,600 | 1,950 | 650 | 25.00 |
| | | | | | 2,600 | 1,950 | | |

工事件名：光森二郎様水廻りリフォーム工事

1 / 2

| No | 表示 | 名称 | 規格 | 計算式(コード) | 計算式(日本語) | 数量 | 単位 | 見積単価 | 原価単価 |
|----|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|-------|----------------|--------|--------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 解体工事 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 既存解体 | | C1028 | 延床面積_改装(合計) | 28.13 | m ² | 3,500 | 2,800 |
| | <input type="checkbox"/> | 土間コンクリート撤去 | 厚10cm程度 | | | 0.00 | m ² | 2,625 | 2,100 |
| | <input type="checkbox"/> | 木造軸組解体 | 間柱・筋違等(仕上材撤去別途) | | | 0.00 | m ² | 2,588 | 2,070 |
| | <input type="checkbox"/> | 瓦撤去 | 日本瓦切妻 | | | 0.00 | 坪 | 7,500 | 6,000 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 廃材処分費 | | | | 1.00 | 式 | 35,000 | 26,250 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 部屋別内装工事 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ◆1階 台所 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 9.93 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井下地)不燃石膏ボード | 910×455×9(トラバーチン模様) | | | 9.93 | m ² | 2,100 | 1,575 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 21.21 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | | | 21.21 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 床仕上)フローリング張り | ならア12 | | | 9.93 | m ² | 5,050 | 3,788 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | | | 12.74 | m | 650 | 488 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | | | 8.49 | m | 720 | 540 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ◆1階 食堂 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 9.93 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井下地)石膏ボード | 1820×910 ア12 | | | 9.93 | m ² | 2,100 | 1,575 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 19.61 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア12 | | | 19.61 | m ² | 2,100 | 1,575 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 床仕上)フローリング張り | ならア15 | | | 9.93 | m ² | 6,600 | 4,950 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | | | 12.74 | m | 650 | 488 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | | | 7.58 | m | 720 | 540 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ◆1階 便所 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 1.65 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | | | 1.65 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁仕上)ビニールクロス貼り | C程度(並級品) | | | 11.28 | m ² | 1,300 | 975 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | | | 11.28 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 床仕上)長尺塩ビシート貼り | ア2.3(クッションフロアー店舗用) | | | 1.65 | m ² | 3,600 | 2,700 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | | | 5.46 | m | 650 | 488 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | | | 4.65 | m | 720 | 540 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ◆1階 浴室 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井仕上)岩綿化粧吸音板 | 600×300×19(ミネラートンキューブ) | | | 3.31 | m ² | 7,080 | 5,310 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁仕上)内壁半磁器タイル150 | 150×150×5.5ネット | | | 14.96 | m ² | 10,750 | 8,063 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 床仕上)床 磁器タイル | 150×150×10 | | | 3.31 | m ² | 11,400 | 8,550 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ◆1階 洗面室 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 天井仕上)化粧石膏ボード | 910×455×9(トラバーチン模様) | | | 3.31 | m ² | 2,000 | 1,500 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁仕上)準不燃クロス貼り | 防災1級 | | | 14.33 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 壁下地)石膏ボード | 1820×910 ア9 | | | 14.33 | m ² | 1,800 | 1,350 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 床仕上)長尺塩ビシート貼り | ア2.3(クッションフロアー店舗用) | | | 3.31 | m ² | 3,600 | 2,700 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 廻縁)塩ビ廻り縁 | 9mm用 | | | 7.28 | m | 650 | 488 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 巾木)塩ビ系ソフト幅木 | H=100 | | | 5.66 | m | 720 | 540 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 建具工事 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ジャロジー(カラー) | 780×900 (3尺間用) | | | 2.00 | 箇所 | 39,500 | 29,625 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 住宅用アルミサッシ(カラー) | 1692×907 (6尺間用) | | | 1.00 | 箇所 | 17,300 | 12,975 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 大工工事 | | | | | | | |

