社内用

見積・原価管理表

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

発注者	光森外朗様	階数	2階	施工面積	169.13㎡	坪数	51.16坪
工事件名	光森外朗様外壁リフォーム工事	用途	住宅				
電話番号		構造	木造				
工事場所	茨城県つくば市東4－5－6	支払条件	契約時	着工時	中間時	完成時	
		%	30.00	10.00	10.00	50.00	
有効期限	本見積書の有効期限は、20日間とします。	支払金額	735,900	245,300	245,300	1,226,500	
		担当者	柳田				

		見積金額	原価金額	利益額	利益率	値引率
①	合計(税別)	2,236,437	1,677,326	559,111	25.00	
②	値引き1(税別)	0		0		
③	値引き2(税別)	-6,437		-6,437		0.29
④=②+③	値引き合計(税別)	-6,437		-6,437		0.29
⑤=①-④	税抜総合計	2,230,000	1,677,326	552,674	24.78	
	坪単価(税別)	43,587	32,785			
⑥=⑤×税率	(消費税)10.00%	223,000	167,733	55,267		
⑦=⑤+⑥	税込総合計	2,453,000	1,845,059	607,941	24.78	
	坪単価(税込)	47,946	36,063			
	㎡単価(税込)	14,504	10,909			

諸経費率(%)	
見積	10.00
原価	10.00

No	工事名称	見積金額	原価金額	利益額	利益率	備考
1	外壁工事	2,033,125	1,524,842	508,283	25.00	
2	諸経費	203,312	152,484	50,828	25.00	
	【合計】	2,236,437	1,677,326	559,111	25.00	

社内用

工 事 内 訳 書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事件名：光森外朗様外壁リフォーム工事

No	工 事 名 称	数量	単位	見積金額	原価金額	利益額	利益率(%)
1	外壁工事	1	式	2,033,125	1,524,842	508,283	25.00
2	諸経費	1	式	203,312	152,484	50,828	25.00
	合計			2,236,437	1,677,326	559,111	25.00
	値引き			-6,437		-6,437	
	《税抜総合計》			2,230,000	1,677,326	552,674	24.78
	(消費税10%)			223,000	167,733	55,267	
	【税込総合計】			2,453,000	1,845,059	607,941	24.78
	以下余白						

社内用

工事内訳明細書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事件名：光森外朗様外壁リフォーム工事

No	名 称	規 格	数量	単位	見積金額 見積単価	原価金額 原価単価	利益額	利益率(%)
1	外壁工事							
	外部足場工事		208.93	㎡	208,930 1,000	156,697 750	52,233	25.00
	養生費		196.15	㎡	58,845 300	44,133 225	14,712	25.00
	外壁工事	ガルバリウム	196.15	㎡	1,569,200 8,000	1,176,900 6,000	392,300	25.00
	既存外壁撤去処分費		196.15	㎡	196,150 1,000	147,112 750	49,038	25.00
	〔外壁工事小計〕				2,033,125	1,524,842	508,283	25.00
2	諸経費				203,312	152,484	50,828	25.00
	合計				2,236,437	1,677,326	559,111	25.00
	値引き				-6,437		-6,437	
	《税抜総合計》				2,230,000	1,677,326	552,674	24.78
	(消費税10%)				223,000	167,733	55,267	
	【税込総合計】				2,453,000	1,845,059	607,941	24.78
	以下余白							

社内用

計 算 式 確 認 書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事件名：光森外朗様外壁リフォーム工事

No	表示	名 称	規 格	計 算 式(コード)	計 算 式(日本語)	数量	単位	見積単価	原価単価
1	☑	外壁工事							
	☑	外部足場工事		(C2011*C3)+(C2012*C5)	(外壁周長(1F)*寸法情報_1F階高)+(外壁周長(2F)*寸法情報_2F階高)	208.93	㎡	1,000	750
	☑	養生費		C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.15	㎡	300	225
	☐	外壁工事	窯業サイディング	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.15	㎡	5,000	3,750
	☑	外壁工事	ガルバリウム	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.15	㎡	8,000	6,000
	☐	外壁工事	乾式タイル	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.15	㎡	12,000	9,000
	☑	既存外壁撤去処分費		C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.15	㎡	1,000	750
2	☑	諸経費							